

なでしこ保育園砂場改修工事に係る仕様書
(初版)

令和 5 年 12 月 20 日

社会福祉法人 恩賜財団 済生会川内病院

件名：なでしこ保育園砂場改修工事
対象場所：鹿児島県薩摩川内市原田町2番62号
 済生会川内病院敷地内

1 適用・目的

本仕様書は、社会福祉法人^{恩賜}済生会川内病院（以下「病院」という。）のなでしこ保育園（以下「保育園」という）の園庭に設置している砂場の改修工事に適用する。

現在の砂場は、枠が木製であり劣化が見られ、危険な状況であるため、園児の安全を確保することを目的として改修工事を行う。

2 工事条件

工事を行うにあたり、建築基準法、消防法や関係法規及び県、市条例等を順守する。

3 工事仕様

- (1) 砂場枠を木製以外（樹脂系、プラスチック等）で施工する。
- (2) 砂場を拡張する。（外寸3m×3m程度）
- (3) 新規砂を補充する。
- (4) 既存の藤ノ木を撤去する
- (5) 既存の藤棚は残す。また、藤棚（木製）の防腐塗装を行う。

4 工事期間（予定）

令和6年3月末完了を目標とする。

（契約時に再度協議にて決定する）

工事は平日工事可能とする。但し、騒音・振動で保育に支障をきたす可能性がある場合は、休園日（日曜・祝・祭日）とする。

5 保障とメンテナンス

工事に係わる範囲の不具合等については、1年間無償対応とし、設置完了後5年間は有償、無償に関わらずメンテナンス対応を行う。

6 応札書の提出

本仕様書に対し、入札参加時に応札書を提出する
応札書の書式は別途指定する。

7 契約

本工事は契約工事とする。
契約書は請負側にて準備する。

8 資料

工事完了後に以下の書類を提出する

- (1) 施行図面 1部
- (2) 完了報告書（写真必要） 1部

以上



藤の木撤去

藤棚の防腐塗装

砂場

藤の木撤去